

外壁張り工事

お客様	滝沢市後にお住まいのお客様		
工事期間	平成26年5月(1ヶ月間)	工事金額	270万円(税込み)

【お客様の要望】

既存外壁が窯業系(セメント系)であるため、長年の風雨で風化し、膨れ、カビ、釘の腐食が見えてきたので、内部の骨組みが傷む前に手当てをしたいとのことでした。
(外壁面積=315㎡)

【メイクホームからの提案】

- ①既存外壁の上へ二重張りのため、耐震上、軽い金属の外壁材を張る。(メーカー名=Danサイディング)
- ②防水処理のため、既存外壁上に防水シートを張り、通気層を設け仕上げる。

【工事中に注意したこと】

細かいところの収まりが肝心なので、細部の防水処理に気を使いました。また、時折、強風が吹くので、作業員の安全に注意しました。

【完成です】



【工事前の状況】

写真ではわかりにくいですが、長年の風で劣化し、膨れや釘の腐食が見えています。



【工事中】足場を架けて、外壁を張っています。



【ほぼ完成です】あとは足場をはずすのみです。



【工事後のお客様の声】

これで、内部の骨組みが痛むことがないので安心したと言っていました。