


初夏から梅雨のリフォーム特集

※価格表示は税抜き価格です。お見積りの際に、消費税込みの総額見積書を提出いたします。どうぞお気軽にご相談ください。

梅雨対策のリフォーム工事

隅棟部の笠木がパカパカしていませんか？
 下地木材が腐食している可能性があります。


●屋根隅棟部改修工事



下地木材取替（ビス止め）+
 既存笠木再取付け+
 コーキング処理
 工事一式 70,000円～
 ※棟部の長さ・状況により
 工事価格は異なります。

●破風板金巻き工事

10m以上の工事価格
 2,100円/m～
 ※下地改修が必要な場合は別途見積りになります。



部分的な屋根被害には

●屋根部分葺き替え工事

カラー鉄板、下地改修共
 15㎡（3間×1.5間）の場合
 240,000円～
 ※外壁の補修が必要な場合は
 別途となります。



●屋根葺き替え工事

軒先部分が錆びて、腐れて、
 剥がれそうなら、葺替時です。
 150㎡、カラー鉄板葺き、
 切妻屋根の場合
 既存屋根はがし処分共
 968,000円
 ※下地改修費は別途になります。



●軒天張替え工事

結露や経年劣化で、
 軒天井がボロボロに
 なっていませんか？
 5m以上の工事価格
 4,570円/m～

※いずれの工事も、
 足場架け工事・安全
 対策工事費は、別途
 になります。

腐食で雨樋に穴があいたり、
 雪の重みで外れたり、凍結で
 破損等、点検をお勧めします。

●雨樋取替工事

カラー鉄板（丸型）の場合
 2,500円/m～
 ※5m以上の工事価格
 （塩ビの場合4,500円/m）



●屋根塗装工事

屋根面積
 150㎡の場合
 錆落とし+水洗い+
 錆止め塗装+
 ウレタン仕上げ塗装
 157,000円～

●その他雨漏り対策工事…アンテナのぐらつき、
 外壁のひび割れ・剥がれ、窓まわりのコーキング
 処理など、お気軽にご相談ください。

エクステリアの提案～雨対策、風・雪対策



●アルミテラス取付工事

巾：2間（3.6m）
 出巾：4尺（1.2m）
 アール屋根
 （耐積雪20cm）
 取付工事共
 104,000円～
 ※基礎のはつり工事がある場合は1ヶ所5,000円となります。



●2階バルコニー設置工事

左記の庭置きバルコニーは
 1階に設置ですが、2階部分
 にも後付けでバルコニーを
 設置することができます。
 巾：2間（3.6m）
 出巾：4尺（1.2m）
 タテ格子、屋根置き式
 取付工事共 195,000円～

●多目的スペース設置工事

洗濯物干し場、プレイルーム、
 趣味のアトリエ、自転車や季節
 用品の収納場所、カフェテラス
 など自由な発想でお楽しみくだ
 さい。物干し竿掛け1組付き。
 巾：1.5間（2.73m）
 出巾：5尺（1.5m）
 積雪地域用（耐積雪50cm）
 アール屋根（ポリカ板）
 取付工事共 600,000円



●バルコニー囲い工事

雨の日の洗濯物干しに、
 バルコニーを囲みたいとい
 う要望を叶えました。
 正面に腰窓、両側に高窓
 （網戸付き）を設け、屋根は
 ポリカアール屋根です。
 巾：1.5間（2.73m）
 出巾：3尺（91cm）
 工事費合計 41万円
 ※実際の工事実例です。



●庭置き式バルコニー取付工事

巾：2間（3.6m）
 出巾：4尺（1.2m）
 タテ格子
 ※上記のテラスと組み合わ
 せると、屋根付きとなり、
 より便利な、雨の日の洗濯
 物干し場となります。
 取付工事共
 214,000円～



●風除け室設置工事

雨・風に悩まされずに、
 お出かけ準備ができます。
 巾：2m、出巾：1.2m
 正面：引違い戸+上部 FIX
 両脇：高窓+上部 FIX ガラス
 屋根：フラットガラス
 工事費合計 51万円
 ※実際の工事実例です。




和室の改修工事

湿気や雨漏りで発生した、
 カビやシミ、押入れ内部の
 ジメジメ感、じゅらく壁や壁紙の剥がれ
 等、早めに直しましょう。



●じゅらく壁改修工事

再び、じゅらく塗り壁を施工の場合
 （既存じゅらく壁のかき落とし+
 下地処理+新規じゅらく壁塗り）
 8帖間の場合
 114,000円



●じゅらく壁から壁紙への改修工事

下地ベニヤ 5.5mm張り
 +クロス仕上げ
 8帖間の場合
 98,000円



●押入れ内部補修工事

シミ・カビ・汚れの押入れ内部をボード張り
 またはベニヤ張りです。新しくします。
 巾3尺の押入れの場合 16,000円～

お風呂場の部分改修工事

●浴槽取替工事

据え置き型浴槽（FRP製）
 LIXIL 和洋折衷タイプ
 1100サイズ、2万全I^o工
 工事共 78,000円～



●浴室入ロドア取替工事

既存の枠はそのままに
 して、カバー工法で
 仕上げます。
 工事共 60,000円～



●バランス釜取替工事

リンナイガスふろ釜（ブ^oカ^oガ^oス）
 BF式、8.5号シャワー付き、
 給湯能力16,000kcal/h
 工事共 160,000円～
 ※外壁の穴あけ工事が必要な場合は
 別途見積りになります。

トイレ改修工事

●便器取替工事

LIXILの新品；フチレス
 「ベーシア便器」に取り替え
 て、内装を新しくし、さらに
 床下を断熱します。
 便器取替+内装工事+
 断熱工事
 工事合計 165,000円～



●兼用便器・和式便器から簡易水洗トイレへ（汲取り・非水洗）

床解体+排便
 管移設工事+
 床下地工事・
 CFシート貼+
 壁クロス貼り
 280,000円～



豊かな暮らしの提案…【安心リフォーム】、見積り無料！

